



COMUNE DI NAPOLI

Area Trasformazione del Territorio

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO tra COMPUTO DI CONTRATTO E VARIANTE

OGGETTO: Lavori di completamento per il restauro e riqualificazione dei torrini Castel dell'Ovo.

COMMITTENTE: Servizio Valorizzazione Città Storica

IL TECNICO

Antonio Michelino

Area Trasformazione del Territorio - Servizio Valorizzazione Città Storica
largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7958200 fax +39 081 7958234



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
1	Voce riservata!!! Sommano	---	---	---	0,00	---	---			
2 A.06.020.100 .b	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo i ... 5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere Sommano mq	23,30	27,12	3,82	263,36	6'136,29	7'142,32	1'006,03		16,39
3 A.06.020.190 .a	Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura Sommano mq	69,89	59,09	-10,80	11,78	823,30	696,08		127,22	-15,45
4 A.06.020.200 .a	Sostituzione di pietre Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuov ... per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di pietre di tufo Sommano mc	16,31	22,56	6,25	301,29	4'914,04	6'797,10	1'883,06		38,32
5 A.07.010.020 .a	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella ... nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo Sommano mc	0,80	0,80	---	707,55	566,04	566,04			
6 A.11.010.013 .a	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole pa ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile Sommano mq	77,65	65,66	-11,99	120,68	9'370,80	7'923,85		1'446,95	-15,44
7 A.11.010.014 .a	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile Sommano mq	145,31	134,51	-10,80	80,46	11'691,64	10'822,67		868,97	-7,43
8 A.11.010.015 .a	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base ... r colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Sommano mq	15,08	15,08	---	80,46	1'213,34	1'213,34			
9 A.11.010.016 .a	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile Sommano mq	199,49	203,04	3,55	40,23	8'025,49	8'168,30	142,81		1,78
	A RIPORTARE							3'031,90	2'443,14	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3'031,90	2'443,14	
10 A.11.010.130 .a	Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossa ... a, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica Sommano mq	18,86	18,86	---	225,84	4'259,34	4'259,34			
11 C.08.010.010 .a	Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambi ... scluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq Sommano cad	1,00	1,00	---	350,57	350,57	350,57			
12 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) Sommano mc	5,84	5,77	-0,07	124,14	724,98	716,28		8,70	-1,20
13 E.03.010.050 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture in ambiente marino Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in confo ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45 Sommano mc	3,34	3,00	-0,34	163,97	547,66	491,91		55,75	-10,18
14 E.03.010.080 .a.CAM	Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, comp ... per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28. Sommano mc	1,90	1,81	-0,09	204,21	388,00	369,62		18,38	-4,74
15 E.03.030.010 .b	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. Sommano mq	3,54	3,60	0,06	30,88	109,32	111,17	1,85		1,69
16 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Sommano kg	209,60	302,67	93,07	1,50	314,40	454,01	139,61		44,41
17 E.04.040.010 .b	Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in prof ... o in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm Sommano mq	19,48	20,09	0,61	42,94	836,47	862,66	26,19		3,13
18 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali									
	A R I P O R T A R E							3'199,55	2'525,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							3'199,55	2'525,97	
19	Sommano mq	29,64	26,00	-3,64	13,43	398,07	349,18		48,89	-12,28
E.07.010.010	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di									
a.CAM	pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi									
	l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.									
	Sommano mq	39,67	38,47	-1,20	15,68	622,03	603,21		18,82	-3,03
20	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di									
E.07.020.010	impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio									
a.CAM	10 cm. In argilla espansa									
	Sommano mq	29,64	26,00	-3,64	21,81	646,45	567,06		79,39	-12,28
21	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene									
E.07.030.020	rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... di calcestruzzo									
a	con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5									
	cm									
	Sommano mq	38,80	38,80	---	41,26	1'600,89	1'600,89			
22	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta									
E.08.020.010	cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la									
a.CAM	formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8									
	cm									
	Sommano mq	20,38	16,95	-3,43	25,27	515,00	428,33		86,67	-16,83
23	Murature di mattoni Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi									
E.08.020.020	profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a ... , spigoli, curvature,									
a.CAM	architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni									
	Sommano mc	0,42	0,42	---	335,77	141,02	141,02			
24	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con									
E.12.010.010	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se									
b	necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate.									
	Spessore 4 mm									
	Sommano mq	38,36	57,12	18,76	17,30	663,63	988,18	324,55		48,91
25	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base									
E.12.050.035	cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in									
b	due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali									
	Sommano mq	18,00	25,76	7,76	30,71	552,78	791,09	238,31		43,11
26	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente									
E.12.060.010	in quantità non inferiore a 300g/m									
a										
	Sommano mq	36,00	32,12	-3,88	1,63	58,68	52,36		6,32	-10,77
27	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due									
	A RIPORTARE							3'762,41	2'766,06	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3'762,41	2'766,06	
E.12.060.040 .b	successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Sommano mq	38,36	61,28	22,92	3,21	123,14	196,71	73,57		59,75
28 E.12.060.070 .a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Sommano mq	18,00	20,88	2,88	80,08	1'441,44	1'672,07	230,63		16,00
29 E.15.020.010 .a.CAM	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia ... goli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita Sommano mq	13,22	19,40	6,18	39,93	527,87	774,64	246,77		46,75
30 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Sommano mq	39,16	73,67	34,51	3,84	150,37	282,89	132,52		88,13
31 E.16.020.030 .a.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Sommano mq	40,76	33,90	-6,86	24,91	1'015,33	844,45	170,88	-16,83	
32 E.16.040.070 .a.CAM	Biointonaco Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine ... inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare. Sommano mq	139,10	161,82	22,72	41,50	5'772,65	6'715,53	942,88		16,33
33 E.17.010.020 .c.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Sommano mq	38,95	39,77	0,82	39,09	1'522,56	1'554,61	32,05		2,11
34 E.18.010.060 .a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Sommano mq	3,08	3,74	0,66	220,61	679,48	825,08	145,60		21,43
35 E.18.010.060 .e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Sommano mq	3,08	3,74	0,66	20,01	61,63	74,84	13,21		21,43
36 E.18.045.010 .c	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm									
	A R I P O R T A R E							5'579,64	2'936,94	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5'579,64	2'936,94	
37 E.19.010.010 .a.CAM	Sommano ml Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	10,40	10,50	0,10	14,50	150,80	152,25	1,45		0,96
38 E.21.010.005 .b.CAM	Sommano kg Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico	255,00	387,89	132,89	3,43	874,65	1'330,46	455,81		52,11
39 E.21.010.010 .a.CAM	Sommano mq Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche	39,16	205,39	166,23	12,00	469,92	2'464,68	1'994,76		424,49
40 E.21.020.055 .d.CAM	Sommano mq Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	227,72	207,27	-20,45	3,35	762,86	694,35		68,51	-8,98
41 E.22.010.010 .a.CAM	Sommano mq Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	266,88	207,27	-59,61	11,78	3'143,85	2'441,64		702,21	-22,34
42 ECONOMIE	Sommano Lavorazioni da eseguirsi con operai in economia per opere non suscettibili di esatta preventiva valutazionee da liquidarsi mediante compilazione di liste settimanali a cura della D ... maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile Impresaa, solo su tale utile sarà applicato il ribasso d'asta.	2,76	2,76	---	29,11	80,34	80,34			
43 I.01.010.010. a	Sommano cad Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cu ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	1,00	---	-1,00	1'000,00	1'000,00	---		1'000,00	-100,00
44 I.01.010.020. a	Sommano cad Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, ... ompresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	3,00	3,00	---	47,76	143,28	143,28			
45 I.01.010.045. a	Sommano cad Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	2,00	2,00	---	44,40	88,80	88,80			
	A R I P O R T A R E							8'031,66	4'707,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							8'031,66	4'707,66	
46 I.03.010.010. h.CAM	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	53,85	107,70	107,70			
47 L.01.010.010. .b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Sommano cad	9,00	9,00	---	16,39	147,51	147,51			
48 L.01.010.110. .b	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... , fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante Sommano cad	16,00	16,00	---	32,59	521,44	521,44			
49 L.01.010.140. .a	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero Sommano cad	8,00	8,00	---	33,62	268,96	268,96			
50 L.01.010.170. .b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Sommano cad	6,00	6,00	---	32,91	197,46	197,46			
51 L.01.010.230. .b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Sommano cad	2,00	2,00	---	39,40	78,80	78,80			
52 L.01.010.310. .a	Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... onamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante. Sommano cad	3,00	3,00	---	241,59	724,77	724,77			
53 L.01.020.010. .b	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Sommano cad	2,00	2,00	---	26,04	52,08	52,08			
	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Sommano m	10,00	10,00	---	8,05	80,50	80,50			
	A RIPORTARE							8'031,66	4'707,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8'031,66	4'707,66	
54 L.01.030.100 .h	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... enti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A Sommano cad	2,00	2,00	---	268,84	537,68	537,68			
55 L.01.040.030 .e	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A Sommano cad	2,00	2,00	---	36,85	73,70	73,70			
56 L.01.050.060 .a	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità ave ... ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m Sommano cad	2,00	2,00	---	153,52	307,04	307,04			
57 L.01.060.020 .b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	100,74	201,48	201,48			
58 L.02.230.010 .a	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su ... ato a 230 V- 50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W Sommano cad	1,00	1,00	---	113,26	113,26	113,26			
59 L.15.010.020 .g	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polica ... V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente. Sommano cad	2,00	2,00	---	277,99	555,98	555,98			
60 NP 001	Compenso per realizzazione del collegamento di scarico dei nuovi servizi igienici all'allaccio in fogna da realizzarsi con attraversamento della parete muraria, successivo tratto c ... 5 e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e conforme a tutte le normative vigenti. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'500,00	4'500,00	4'500,00			
61 NP 004	Realizzazione di struttura antiarrampicamento da realizzarsi con pannelli in OSB aventi dim. MI. 1,25 x h ml. 2,50 spessore mm. 12, e da posare ai piedi dei ponteggi dei due torrin ... ti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano mq	43,75	36,00	-7,75	33,10	1'448,13	1'191,60		256,53	-17,71
62 NP 005	Nolo mensile di struttura antiarrampicamento di cui all'NP. 004 AP. 004 da realizzarsi con pannelli in OSB aventi dim. MI. 1,25 x h ml. 2,50 spessore mm. 12, e da posare ai piedi dei ponteggi dei due									
	A R I P O R T A R E							8'031,66	4'964,19	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8'031,66	4'964,19	
63 NP 006	torrini. Compresi i costi intinsechi della sicurezza. Sommano mq/30gg	218,75	324,00	105,25	3,45	754,69	1'117,80	363,11		48,11
	Smontaggio eseguito con cautela, della "fasciature" e/o puntellatura poste sulle pareti esterne e realizzate con cavi e morsetti in acciaio e tavoloni lignei da altra impresa pr ... sti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	381,50	381,50	381,50			
64 NP 007	Posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri,forniti dall'Amministrazione, della serieIPE, HEA, HEB, HEM, compresi il trasporto dal luogo di deposito ubicato all' int ... e, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondita`. Sommano kg	580,45	464,36	-116,09	2,80	1'625,26	1'300,21		325,05	-20,00
65 NP 009	Iniezione di ancorante chimico epossidico della Fischer tipo FIS EM 390 o similari in cartucce da 390 ml. vedi scheda tecnica Compresi inoltre le movimentazione gli sfridi ed i tr ... ti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano cadauno	15,00	15,00	---	64,80	972,00	972,00			
66 NP 011	Fornitura e posa in opera pareti in aquapanel costituite da l (una) lastra per latoe da montanti da 75-40 da 6/10 mm. e guida 75-30 da 6/10 interasse montanti materassino in lana minerale Ursa Terra 76 spess 70mm. con rastura e rete Sommano mq	2,56	2,56	---	85,10	217,86	217,86			
67 NP 012	Fornitura in opera di barre di acciaio zincato filettate della Fischer tipo M 12 cl 8.8 Z/B o similari per ancoraggi in murture di tufo e c.l.s, vedi scheda tecnica in perfori gia` ... ti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano ml	44,18	44,18	---	14,80	653,86	653,86			
68 NP 013	Fornitura e posa di connettore a piolo tipo nelson diam. mm10 ed h= mm. 30 chiodato sulle ali delle poutrelles con chiodatrice a sparo.Compresi inoltre le movimentazione gli sfri ... ti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano cad	90,00	175,00	85,00	9,80	882,00	1'715,00	833,00		94,44
69 NP 014	Fornitura e posa in opera di bussola retinata della Fischer tipor RET. D 22 L= ml. 1.00 per iniezioni di resine per ancoraggi barre, vedi scheda tecnica.Compresi inoltre le movi ... ti intinsechi della sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano m2/vpp	19,60	19,60	---	26,45	518,42	518,42			
70 NP 017	Realizzazione di portoncini d'ingresso a due battenti in legno, infissi esterni in legnocon scuretti, ad arco centinato in legno resistente all'acqua ai sali etc.. di tipo Pitch Pi ... vimentazione gli sfridi ed i trasporti in A/R o in discarica autorizzati dei materiali di sfrido e/o confezionamento. Sommano mq	4,83	5,19	0,36	1'209,55	5'842,13	6'277,56	435,43		7,45
71 NP 018	Ripristino e recupero dei parapetti e bauletti previo: pulizia e rimozione di vecchie vegetazioni, smontaggio delle lastre di ardesia lesionate e/rotte ed in fase di caduta, il r ... sti intinsechi della									
	A R I P O R T A R E							9'663,20	5'289,24	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							9'663,20	5'289,24	
72 NP 020	sicurezza. Ad esclusione degli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura aumentati del 15% per Spg. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	2'140,15	2'140,15	2'140,15			
	Realizzazione di finestre a due battenti in legno, infissi esterni in legno e compreso scuretto interno ,realizzate su modello di quelle esistenti come da abaco degli infissi ad ar ... vimentazione gli sfridi ed i trasporti in A/R o in discarica autorizzati dei materiali di sfrido e/o confezionamento. Sommano mq	4,32	---	-4,32	1'000,00	4'320,00	---	4'320,00	-100,00	
73 NP 021	Revisione ,recupero, sistemazione e restauro di infissi in legno mediante le seguenti lavorazioni : smontaggio di infissi esistenti, eventuale trasporto in laboratorio , smontaggi ... di vetrate termoisolante 5-15-5, eventuale allargamento o nuovo fermavetro onde permettere l'iserimento dei nuovi vetri. Sommano mq	4,90	9,80	4,90	750,00	3'675,00	7'350,00	3'675,00		100,00
74 NP 023	Compenso a corpo per eseguire prove per accettazione sui materiali esistenti in cantiere onde verificarne le caratteristiche dei materiali e prove sui cubetti di calcestruzzo. Tutte le prove necessarie su strutture esistenti e a farsi Sommano a corpo	1,00	1,00	---	900,00	900,00	900,00			
75 NP 024	Rimozione accurata di elemento in piperno esistente su torrino A su vano da tompagnare, sua pulitura e successiva riutilizzazione, comprese le opere necessarie quali rimozione accu ... i necessari , eventuale restauro e bocciardatura o puntinatura finale e prtezione, compreso qualsiasi onere e magistero. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	160,00	160,00	160,00			
76 NP 025	Rimozione accurata di blocchi di piperno per circa mq 4,00 per collocazione sulla muratura di tubazione fino alla discendente da collocare a ridosso del prospetto del porticciolo , ... locchi in piperno precedentemente rimossi e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Sommano corpo	1,00	1,00	---	950,00	950,00	950,00			
77 NP 027	Pavimento in lastre di pietra , prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, c ... atura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo pietrarsa micro bocciardata lastre 60x30con finitura a scelta della D.L. Sommano mq	39,67	38,07	-1,60	135,00	5'355,45	5'139,45	216,00	-4,03	
78 NP 028	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietrarsa bocciardato di prima scelta con colore e finitura a scelta della D.L. di altezza cm 10 e lunghezza a seconda delle di ... di civetta o a filo compreso suggellatura dei giunti, taglio a misura, sfridi, idoneo collante e quant'altro necessario. Sommano ml	33,00	35,00	2,00	18,00	594,00	630,00	36,00		6,06
79 NP 029	Fornitua e posa di soglie in lastre di pietrarsa , prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento ... pulitura finale. Marmo pietrarsa micro bocciardata lastre 100x30 cm con veletta h 8 cm con finitura a scelta della D.L. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	200,00	400,00	400,00			
	A R I P O R T A R E							13'374,20	9'825,24	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							13'374,20	9'825,24	
80 NP 030	Fornitua e posa di davanzali in lastre di pietrarsa levigati , prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su sottofondo, i giunti connessi a cemento ... tatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo pietrarsa levigato lastre 120x40 cm con finitura a scelta della D.L. Sommano cadauno	4,00	4,00	---	110,00	440,00	440,00			
81 NP 031	Fornitura e collocazione con perni di titanio e malte naturali degli elementi mancanti in piperno del coronamento modanato del basamento realizzati con la stessa sezione degli esis ... e. I pezzi reintegrati andranno documentati con opportuna documentazione fotografica e localizzanti su apposita grafico. Sommano mq	5,69	7,64	1,95	1'185,00	6'742,65	9'053,40	2'310,75		34,27
82 NP I001	Vaso in vitreous-china con cassetta a zaino Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a zaino, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in poliet ... sporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a zaino Sommano cad	1,00	---	-1,00	290,00	290,00	---		290,00	-100,00
83 NP I002	Lavabo da parete in vitreous-china Lavabo rettangolare a parete vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtr ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo da parete in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	1,00	---	-1,00	380,00	380,00	---		380,00	-100,00
84 NP IE 001	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con plafone cilindrico da soffitto di potenza minima 75 W 13 W Led, 230V 1000 lumen 3000gradi K tipo Karda mod ES4 completo di led, attacco, opere murarie e quant'altro necessario. Sommano cadauno	10,00	---	-10,00	177,00	1'770,00	---		1'770,00	-100,00
85 NP IE 002	Fornitura e posa in opera di faretti da incasso orientabili ad ottica arretrata per installazione arretrata in controsoffitto completo di lampadina led con poteza simile ad 80 W , 80 lumen tensione nominale 220-240 V Sommano cadauno	4,00	5,00	1,00	37,00	148,00	185,00	37,00		25,00
86 NP IE 003	Fornitura e posa in opera di faretti da incasso slim orientabili ad ottica arretrata per installazione in controsoffitto completo di lampadina led integrata 12 W led , 1000 lumen tensione nominale 230 V tipo Lampo ord. STLED 12W, compreso qualsiasi onere e magistero Sommano cadauno	2,00	2,00	---	41,00	82,00	82,00			
87 NP IT 01	Fornitura e posa in opera di climatizzatore condizionatore do potenza 9000 Btu completo di unità interna a pavimento ed unità esterna,completo di raccordi, tubazioni, collegamenti ... ant'altro occorrente, con caratteristiche e tipologia simile Mitsubishi Electric Pavimento serie MFZ KT35VG classe A+++. Sommano cad	2,00	---	-2,00	1'500,00	3'000,00	---		3'000,00	-100,00
88 NP var 1	(I.01.030.060.a) Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta co ... ompleto delle									
	A R I P O R T A R E							15'721,95	15'265,24	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							15'721,95	15'265,24	
89 NP var 2	fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili Sommano cad	---	1,00	1,00	2'487,33	---	2'487,33	2'487,33		
	(E.18.075.045.b) Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale bascul ... uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna Sommano cad	---	1,00	1,00	183,09	---	183,09	183,09		
90 NP var 3	(M.12.010.010.b) Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con v ... ndo, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW Sommano cad	---	2,00	2,00	1'773,96	---	3'547,92	3'547,92		
	91 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione Sommano m	10,00	30,00	20,00	16,31	163,10	489,30	326,20	200,00
92 P.03.010.020 .d	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Sommano m/30 gg	30,00	10,00	-20,00	9,55	286,50	95,50	191,00	-66,67	
	93 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Sommano mq	145,60	159,20	13,60	25,26	3'677,86	4'021,40	343,54	9,34
94 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Sommano mq/30 gg	388,35	605,60	217,25	2,04	792,23	1'235,42	443,19	55,94	
	95 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Sommano cad	100,00	50,00	-50,00	6,14	614,00	307,00	307,00	-50,00
96 P.03.010.040 .b	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° Sommano gnt/30gg	300,00	450,00	150,00	2,73	819,00	1'228,50	409,50	50,00	
	97 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera,									
	A R I P O R T A R E							23'462,72	15'763,24	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							23'462,72	15'763,24	
P.03.010.090 .a	inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione Sommano mq	10,00	10,00	---	7,44	74,40	74,40			
98 P.03.010.090 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese dopo il Sommano mq/3 0 gg	30,00	90,00	60,00	1,01	30,30	90,90	60,60		200,00
99 R.02.010.100 .a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo Sommano mc	2,00	2,00	---	219,09	438,18	438,18			
100 R.02.010.110 .a	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo Sommano mc	0,68	0,68	---	434,67	295,58	295,58			
101 R.02.025.010 .a.CAM	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Sommano mq	9,73	---	-9,73	10,62	103,33	---		103,33	-100,00
102 R.02.025.060 .c.CAM	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq Sommano mq	1,65	1,65	---	7,08	11,68	11,68			
103 R.02.030.010 .b	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvis ... o, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm Sommano mq/cm	13,08	35,80	22,72	23,35	305,42	835,93	530,51		173,70
104 R.02.050.020 .a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Sommano ml	20,00	20,00	---	4,25	85,00	85,00			
105 R.02.060.010 .b.CAM	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle Sommano mq	38,20	38,71	0,51	17,71	676,52	685,55	9,03		1,33
106 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano mq	38,35	38,40	0,05	14,55	557,99	558,72	0,73		0,13
	A R I P O R T A R E							24'063,59	15'866,57	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							24'063,59	15'866,57	
107 R.02.070.010 .d.CAM	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di d ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.Spessore 30 cm compresa la caldaia Sommano mq	29,90	28,08	-1,82	41,75	1'248,33	1'172,34		75,99	-6,09
108 R.03.010.010 .a	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo Sommano cm	2'300,00	2'300,00	---	0,37	851,00	851,00			
109 R.03.010.030 .f	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 25,01 a 30,00 m Sommano ml	2,25	10,85	8,60	100,72	226,62	1'092,81	866,19		382,22
110 R.03.030.010 .a	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di ... istanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo Sommano mc	1,31	1,68	0,37	426,59	558,83	716,67	157,84		28,24
111 R.03.030.040 .b	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarmitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta Sommano mq	77,65	95,66	18,01	58,03	4'506,03	5'551,15	1'045,12		23,19
112 R.03.060.052 .a	Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni mediante iniezione nella muratura con una malta eco compatibile, premiscelata e formulata con granulomet ... 'intervento si prende in esame una muratura di spessore medio di 60 cm, predisponendo la perforazione di n. 4 fori al mq Sommano mq	23,30	26,20	2,90	99,29	2'313,46	2'601,40	287,94		12,45
113 R.03.060.060 .a	Consolidamento di murature in pietra con rete sintetica tipo PRFV ai due lati del muro e applicazione di malta strutturale a calce e pozzolana Consolidamento di paramenti murari in ... classificabile come malta da muratura di tipo M15. Applicato con spessore finito pari a 3,00 cm per lato della muratura. Sommano mq	3,54	11,42	7,88	226,57	802,06	2'587,43	1'785,37		222,60
114 SR3001a	Mascherina facciale con lato superiore dotato di filo interno per modellarlo al naso ed elastici auricolari: monouso in triplo strato di tessuto non tessuto di polipropilene Sommano cad	600,00	600,00	---	0,30	180,00	180,00			
115 SR3013c	Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 5 l Sommano l	15,00	15,00	---	10,90	163,50	163,50			
116 SR5002a	Sanificazione (detersione e disinfezione) da cariche microbiche ad azione antivirale per COVID-19 di ambienti esterni in genere, attrezzature per il confinamento o l'accesso ad amb ... rnari di ammonio a seconda delle prescrizioni d'uso: per piccole attrezzature ad uso promiscuo, con ingombro fino a 2 mc									
	A R I P O R T A R E							28'206,05	15'942,56	



A R I P O R T A R E



COMMITTENTE: Servizio Valorizzazione Città Storica



Num.Ord.
TARIFFA