

## Comune di Napoli Quartiere Ponticelli

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Saggi archeologici preliminari per Nuovo Eco-Quartiere Ponticelli (NA)

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

Data, 15/06/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM23_A.0 1.010.000.a	Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina si stima il 50%	8,00 8,00 8,00	10,00 8,00 6,00	10,000 8,000 6,000	1,200 1,000 0,400	960,00 512,00 115,20		
	SOMMANO mc					1'587,20	54,57	86'613,50
2 CAM23_A01 .020.200.B	Scavo manuale in terreno archeologico Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di p ... i di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00 si stima il 30% si stima il 30%	8,00 8,00	6,00 4,00	6,000 4,000	0,600 0,960	172,80 122,88		
	SOMMANO mc					295,68	480,09	141'953,01
3 CAM23_A.0 1.030.300.a	Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi level ... scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto si stima il 20%	8,00 8,00	4,00 2,00	4,000 2,000	0,040 1,000	5,12 32,00		
	SOMMANO mc					37,12	802,83	29'801,05
4 CAM23_A01 .030.300.C	Scavo stratigrafico in terreno archeologico Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva indi ... , sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce Vedi voce n° 3 [mc 37.12]	0,30				11,14		
	SOMMANO mc					11,14	156,83	1'747,09
	Parziale LAVORI A MISURA euro							260'114,65
	T O T A L E   euro							260'114,65
	A RIPO RTARE							

