



COMPUTO INCIDENZA ONERI SICUREZZA ESTRINSECI

OGGETTO: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza” sito in via Acate, Quartiere Bagnoli

CUP: B68C21000050004

Importo complessivo € 350.000,00 di cui € 277.998,74 per lavori (comprensivi oneri di sicurezza e oneri di smaltimento non soggetti a ribasso) ed € 72.001,26 per somme a disposizione.

Il Progettista

IL RUP

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.050.030 .a 01/02/2021	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,96	112,96
2 P.01.050.040 .a 01/02/2021	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					2,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					2,00	72,52	145,04
3 P.01.010.030 .a 01/02/2021	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m		80,00		2,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	19,41	3'105,60
4 P.01.020.030 .a 01/02/2021	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	821,15	821,15
5 P.01.020.040 .a 01/02/2021	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,11	72,22
6 P.01.030.020 .e 03/02/2021	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferi ... verse e elemento fermapiè. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione					175,00		
	SOMMANO m					175,00	19,29	3'375,75
7 P.03.010.020 .a 03/02/2021	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione		175,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	16,31	2'854,25
	A R I P O R T A R E							10'486,97

